

УТВЕРЖДАЮ:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Рябинка» с. Чемашиха



О.А. Кузнецова
«28» апреля 2025г.

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. МАДОУ детский сад «Рябинка» с. Чемашиха

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234;
- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115;
- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О

теплоснабжении".

1. Общие сведения

1	Адрес учреждения	Нижегородская область, Краснобаковский м.о., с. Чемашиха, ул. Тимирязева, д.1
2	Год постройки	1970
3	Общая площадь здания (м.кв.)	304,9
4	Объем здания (куб. метр.)	1246
5	Теплоснабжающая организация	Собственная котельная
6	Наличие подвала	нет
7	Наличие теплового пункта	отсутствует
8	Система отопления	закрытая
9	Схема отопления	двухтрубная
10	Система ГВС	бойлеры
11	Материал трубопроводов системы отопления	железо

2. Анализ прохождения отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	231
	2023-2024	238
	2024-2025	не окончен
2	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода	С
	2022-2023	-15
	2023-2024	-15
	2024-2025	-10
3	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период	Гкал
	2022-2023	-
	2023-2024	-
	2024-2025	-
4	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	нет
	2023-2024	нет
	2024-2025	нет
5	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения	Кол-во
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	нет
6	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	нет
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Кол-во
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	нет
6.3	Случаи снижения параметров давления теплоносителя	Кол-во
	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	нет
7	Случаи перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	Кол-во

	2022-2023	Нет
	2023-2024	Нет
	2024-2025	нет

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
1	Проведение проверки технического состояния здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра цоколя и подвальных помещений.	Июль 2025	Кузнецова О.А. Голубев С.В.
2	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	Май 2025	Кузнецова О.А. Голубев С.В.
3	проверка приборов учета ГВС и тепловой энергии при наличии	-	-
4	Выполнение работ по промывке, опрессовке и гидравлическим испытаниям систем отопления.	Июль 2025	Кузнецова О.А. Голубев С.В.
5	Выполнение текущего ремонта участков системы отопления, запорной арматуры, по дефектам выявленных во время отопительного периода и при предварительных гидравлических испытаниях по окончании отопительного периода	Июнь-июль 2025	Кузнецова О.А. Голубев С.В.
6	Утепление окон и входных дверей	-	Кузнецова О.А.
7	Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности	постоянно	Кузнецова О.А.
8	Получение акта и паспорта готовности к прохождению отопительного периода	до 10.09.2025 г.	Кузнецова О.А.

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	Перечень документов	срок
1	План мероприятий по подготовке учреждения к отопительному периоду	Май 2025
2	Приказ «О создании комиссии по подготовке учреждения к отопительному периоду»	Август 2025
3	Приказ «О назначении ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок»	Сентябрь 2025

4	Должностная инструкция на ответственного лица за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	имеется
5	Акт и паспорт готовности учреждения к отопительному периоду	до 10.09.2025
6	Удостоверение о проверке знаний	